2.6	Canal 40x40 Hormigón simple de 180 Kg/cm2 (evacuación)	m	180.00	29.76	5,356.80
3.	**Vías y Patios de Maniobras**				
3.1.	Replanteo y Nivelación	m2	2,991.84	0.49	1,466.00
3.2.	Excavación - Desalojo Equipo Pesado	m3	1,795.10	5.11	9,172.96
3.3.	Sub-Base	m3	448.65	18.14	8,138.51
3.4.	Base	m3	448.65	19.94	8,946.08
3.5.	Adoquinamiento. Adoquín biselado de arcilla	m2	2,991.84	18.48	55,289.20
3.6.	Colocación cama de arena	m3	149.59	17.36	2,596.88
4.1	Replanteo y Nivelación	m2	2,813.61	0.49	1,378.67
4.2	Excavación - Desalojo Equipo Pesado	m3	1,688.16	5.11	8,626.50
4.3	Sub-Base	m3	422.04	18.14	7,655.81
4.4	Base	m3	422.04	19.94	8,415.48
4.5	Adoquinamiento. Adoquín biselado de arcilla	m2	2,813.61	18.48	51,995.51
4.6	Colocación cama de arena	m3	140.68	17.36	2,442.20
4.7	Señalización exterior Letreros 1,00x0,60	u	25.00	94.32	2,358.00
4.8	Logotipo de la Institución 1,20x0,80m	u	1.00	1,390.75	1,390.75
4.9	Letra en alto relieve de bronce	u	20.00	130.32	2,606.40
5.	**Bordillos**				
5.1	Replanteo y Nivelación	m2	1,111.27	0.49	544.52
5.2	Bordillos con cunetas	m	1,010.25	22.96	23,195.34
6.	**Aceras**				
6.1.	Replanteo y Nivelación	m2	3,732.28	0.49	1,828.82
6.2.	Relleno compactado, Equipo Liviano	m3	670.93	7.18	4,817.28
6.3.	Aceras e=0,10m	m2	2,236.46	15.97	35,716.27
6.4.	Piso con revestimiento epóxico antideslizante	m2	255.59	9.89	2,527.79
7.	**Áreas Verdes**				
7.1.	Replanteo y Nivelación	m2	1,886.73	0.49	924.50
7.2.	Áreas Verdes	m2	1,886.73	6.18	11,659.99
8.	**Cerramientos**				

8.1.	Cerramiento Tubo poste HG 2" (instalado sobre muro Ho.C.)				
8.1.	Calle mercado mayorista	m	155.90	186.50	29,075.35
8.1.	Calle s/n	m	75.20	186.50	14,024.80
8.2.	Cerramiento Estructura H.A. Pared de bloques 9x19x39 - enlucida - pintada h=3,00	m	102.80	186.50	19,172.20
8.2.	Lindero Oeste. Canchas deportivas Municipales	m	175.40	109.52	19,209.81
8.2.	Lindero Norte. Instalaciones MIES	m	0.00	109.52	-
8.2.	Lindero Este. Instalaciones MIES	m	0.00	109.52	-
8.3.	Puertas de acceso vehicular. Ingreso Principal - Ingreso Posterior	m2	119.10	93.16	11,095.36
B.	**OBRAS DE ESTRUCTURAS**				
1.	**Movimiento de tierras**				
1.1.	Trazado y Replanteo	m2	6,843.56	0.67	4,585.19
1.2.	Excavación - Desalojo manual	m3	402.00	2.02	812.04
1.3.	Excavación - Desalojo vehicular	m3	522.60	3.48	1,818.65
2.	**Estructuras**				
2.1.	**Cimentación (Cabezales, Vigas, Zapatas)**				
2.1.1.	Pilotes prefabricados f'c=450Kg/cm2	m	7,970.00	212.68	1,695,059.60
2.1.2.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 Cabezal, vigas de cimentación y fosos en muro de ascensor (Incluye Encofrado)	m3	793.87	186.20	147,818.59
2.1.3.	Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2				
2.1.3.	Sección 1	Kg	8,576.82	1.75	15,009.44
2.1.3.	Sección 2	Kg	12,587.73	1.75	22,028.53
2.1.3.	Sección 3	Kg	37,794.31	1.75	66,140.04
2.1.3.	Sección 4	Kg	23,713.70	1.75	41,498.98
2.1.3.	Sección 5	Kg	2,965.47	1.75	5,189.57
2.1.4.	Replantillo premezclado H.S. f'c=180Kg/cm2	m2	823.08	9.59	7,893.34
2.1.5.	Hinca de pilotes	m	7,970.00	42.82	341,275.40
2.2.	**Súper estructura**				

	(Columnas, Losas, Foso Ascensores, Escaleras)				
2.2.1.	Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2	Kg	302,631.97	1.75	529,605.95
2.2.2.	Hormigón Ciclópeo 60% f'c=210Kg/cm2 y 40% piedra (Incluye encofrado)	m3	302.11	110.84	33,485.87
2.2.3.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en columnas	m3	490.83	181.64	89,154.36
2.2.4.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en cadenas	m3	382.77	181.46	69,457.44
2.2.5.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en losa	m3	1,012.92	167.51	169,674.23
2.2.6.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en escalera	m3	71.22	199.14	14,182.75
2.2.7.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en Muro de ascensor	m3	139.97	194.21	27,183.57
2.2.8.	Hormigón premezclado f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en vigas sobre Hormigón ciclópeo	m3	86.32	181.64	15,679.16
2.3.	Banda PVC en junta de losa	m	198.25	14.06	2,787.40
2.4.	Tapajunta de hormigón losa-losa	m	198.25	30.80	6,106.10
2.5.	Tapajunta de hormigón pared-pared	m	18.90	30.83	582.69
2.6.	Tapajunta de hormigón fachada	m	61.20	25.84	1,581.41
2.7.	Malla e/s R5,10 corrugada d=5mm	m2	312.59	6.28	1,963.07
2.8.	Mesón de trabajo con hormigón simple f'c=210Kg/cm2	m	263.00	15.56	4,092.28
2.9.	Hormigón simple f'c=140Kg/cm2 (Incluye encofrado), bajo mesón	m3	656.05	110.71	72,631.30
2.10.	Hormigón simple f'c=210Kg/cm2 en pilaretes (Incluye encofrado)	m3	368.00	136.02	50,055.36
2.11.	Hormigón simple f'c=210Kg/cm2 en viguetas (Incluye encofrado)	m3	322.00	136.02	43,798.44
2.12.	Hormigón simple f'c=210Kg/cm2 para cisterna A.P. (Incluye encofrado)	m3	52.00	137.42	7,145.84
2.13.	Trinchera M.S. 2x2x3/16"	m	66.00	81.06	5,349.96
2.14.	Hormigón simple	m3	21.09		

	f'c=280Kg/cm2 (Incluye encofrado), Base para equipos			138.73	2,925.82
2.15.	Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye encofrado), cimientos-puente metálico para servicios ingenieriles	m3	2.43	138.73	337.11
3.	**Albañilería**				
3.1.	**Mampostería**				
3.1.1.	Mampostería con bloque de arcilla (20x25x18)	m2	23,609.30	13.85	326,988.81
3.1.2.	Mampostería interior con bloque de arcilla rayado (10x25x18)	m2	992.67	17.48	17,351.87
3.1.3.	Mampostería de ladrillo prensado e=25cm (Imagenología y quirófano)	m2	766.53	21.14	16,204.44
3.2.	**Pisos y Recubrimientos**				
3.2.1.	Contrapiso de H.S. f'c=210Kg/cm2 e=15cm, con polietileno y malla 15x15x6mm	m2	4,894.10	21.68	106,104.09
3.2.2.	Alisado de piso	m2	600.00	5.87	3,522.00
3.2.3.	Masillado de piso	m2	13,243.75	4.01	53,107.44
3.2.4.	Masillado de losa con impermeabilizante	m2	3,898.64	4.99	19,454.21
3.2.5.	Vinyl conductivo	m2	202.20	122.51	24,771.52
3.2.6.	Porcelanato brillante alto tráfico	m2	8,545.21	28.61	244,478.46
3.2.7.	Porcelanato antideslizante	m2	1,977.32	26.02	51,449.87
3.2.8.	Cerámica de piso	m2	782.89	20.84	16,315.43
3.2.9.	Baldosa de granito	m2	537.00	20.56	11,040.72
3.2.10.	Barredera de porcelanato	m	918.70	5.89	5,411.14
3.2.11.	Gradas prefabricadas. Grano de mármol	m	975.00	43.49	42,402.75
3.2.12.	Plancha mármol cultivado en mesón	m	263.00	143.56	37,756.28
3.2.13.	Baldosa granítica sobre losa	m2	753.20	21.00	15,817.20
3.2.14.	Tapajunta horizontal de acero inoxidable e=11cm	m	196.95	20.30	3,998.09
3.2.15.	Tapajunta vertical de acero inoxidable e=11cm	m	239.40	20.32	4,864.61
3.3.	**Enlucidos**				
3.3.1.	Enlucido interior	m2	35,629.58	6.10	217,340.44
3.3.2.	Enlucido exterior	m2	6,336.95		

				6.58	41,697.13
3.3.3.	Enlucido de tumbado losa	m2	183.00	6.58	1,204.14
3.3.4.	Enlucido de tumbado escaleras	m2	278.00	6.58	1,829.24
3.3.5.	Revestimiento especial pared interior (Quirófano, Imagenología)	m2	764.00	134.10	102,452.40
3.3.6.	Enlucido de filos	m	9,646.00	2.57	24,790.22
3.3.7.	Media caña horizontal	m	3,196.00	3.23	10,323.08
3.3.8.	Porcelanato en pared interior	m2	1,727.48	27.01	46,659.23
3.3.9.	Porcelanato en pared de fachada PB	m2	181.75	27.01	4,909.07
3.3.10.	Cerámica en paredes (Baños)	m2	3,652.20	21.64	79,033.61
3.3.11.	Impermeabilización Losa Terraza/Cubiertas	m2	3,898.64	38.09	148,499.20
4.	**Pintura y Afines**				
4.1.	Empaste exterior de pared	m2	6,336.95	5.18	32,825.40
4.2.	Empaste interior de pared	m2	35,629.58	4.74	168,884.21
4.3.	Pintura caucho satinado en paredes interiores	m2	35,629.58	3.55	126,485.01
4.4.	Pintura caucho satinado en tumbados	m2	183.00	4.21	770.43
4.5.	Pintura caucho satinado en paredes exteriores	m2	6,336.95	4.04	25,601.28
5.	**Tumbados**				
5.1.	Tumbado suspendido con estructura metálica Quirófano	m2	183.00	27.01	4,942.83
5.2.	Tumbado con plancha de fibrocel y estructura de aluminio	m2	12,404.18	19.63	243,494.05
6.	**Carpintería metálica y madera**				
6.1.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 1	u	275.00	192.44	52,921.00
6.2.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 2	u	46.00	192.44	8,852.24
6.3.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 3	u	91.00	204.44	18,604.04
6.4.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 4	u	12.00	192.44	2,309.28
6.5.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 5	u	81.00	216.44	17,531.64
6.6.	Puerta anti golpe 2 hojas, Tipo P.A. 6	u	18.00	376.37	6,774.66
6.7.	Puerta anti golpe 2 hojas, Tipo P.A. 7	u	47.00	376.37	17,689.39

6.8.	Puerta anti golpe 2 hojas, Tipo P.A. 8	u	7.00	364.37	2,550.59
6.9.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 9	u	36.00	104.51	3,762.36
6.10.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 10	u	1.00	192.44	192.44
6.11.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 11	u	3.00	192.44	577.32
6.12.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 12	u	1.00	104.51	104.51
6.13.	Puerta de madera alistonada con jampa, Tipo P.A. 13	u	23.00	98.51	2,265.73
6.14.	Modular tipo 1 Modular tipo 2 Modular tipo 3 Modular tipo 4	m	263.00	142.37	37,443.31
6.15.	Mueble de estación de enfermeras	u	38.75	226.37	8,771.84
6.16.	Protector contra camillas	m	605.70	29.00	17,565.30
6.17.	Choca camilla	m	130.00	68.60	8,918.00
6.18.	Pateador de puertas	m	130.00	68.60	8,918.00
6.19.	Puerta de plomo (Radiología, Cuarto de Rayos X / e=1,5mm)	m2	27.60	244.75	6,755.10
7.	**Aluminio y Vidrio**				
7.1.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo a	m2	86.63	68.66	5,948.02
7.2.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo b	m2	81.00	68.66	5,561.46
7.3.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo c	m2	8.55	68.66	587.04
7.4.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo d	m2	16.20	68.66	1,112.29
7.5.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo e	m2	15.30	68.66	1,050.50
7.6.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo f	m2	15.30	68.66	1,050.50
7.7.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo g	m2	38.25	68.66	2,626.25
7.8.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo a1	m2	165.00	76.78	12,668.70
7.9.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla	m2	351.00	76.78	26,949.78

	Metálica Tipo b1				
7.10.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo b1'	m2	90.00	77.45	6,970.50
7.11.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo c1	m2	7.00	68.66	480.62
7.12.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo d1	m2	12.00	68.66	823.92
7.13.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo e1	m2	48.00	68.66	3,295.68
7.14.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo f1	m2	220.80	68.66	15,160.13
7.15.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo g1	m2	4.40	68.66	302.10
7.16.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo h1	m2	7.00	68.66	480.62
7.17.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo i1	m2	3.60	68.66	247.18
7.18.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo j1	m2	7.20	68.66	494.35
7.19.	Ventanas de Aluminio y Vidrio Antepecho con Malla Metálica Tipo k1	m2	27.20	71.11	1,934.19
7.20.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 1	m2	34.80	62.54	2,176.39
7.21.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 2	m2	5.50	67.87	373.29
7.22.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 2'	m2	6.36	62.54	397.75
7.23.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 3	m2	30.60	62.54	1,913.72
7.24.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 4	m2	67.20	62.54	4,202.69
7.25.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 5	m2	64.80	62.54	4,052.59
7.26.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 6	m2	8.64	62.54	540.35
7.27.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 7	m2	4.00	62.54	250.16
7.28.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 8	m2	1.50	71.11	106.67
7.29.	Ventanas A/V Altas, con malla metálica Tipo 9	m2	4.32	62.54	270.17
7.30.	Mampara de vidrio con puerta corrediza	m2	67.00	400.26	26,817.42
7.31.	Puerta de vidrio templado, Tipo PV 1	u	5.00	712.51	3,562.55

7.32.	Planchas Louver plástico 60x60 color blanco	u	1,655.00	10.57	17,493.35
7.33.	Esquinero de 5x5x150cm de Aluminio	m	1,318.50	19.13	25,222.91
7.34.	Cierra puertas 180 grados Tipo Jackson embutido en perfil	u	53.00	114.97	6,093.41
7.35.	Cierra puertas 90 grados Tipo Jackson	u	93.00	65.77	6,116.61
7.36.	Tira antideslizante de aluminio en gradas	m	612.00	14.58	8,922.96
7.37.	Vidrio Plúmbico (Radiología)	m2	6.30	4,801.36	30,248.57
8.	**Cerrajería**				
8.1.	Puerta metálica Tipo 1	u	8.00	714.22	5,713.76
8.2.	Puerta metálica Tipo 2	u	8.00	714.22	5,713.76
8.3.	Puerta metálica Tipo 3	u	47.00	635.02	29,845.94
8.4.	Puerta metálica Tipo 4	u	39.00	714.22	27,854.58
8.5.	Puerta metálica Tipo 5	u	26.00	635.02	16,510.52
8.6.	Verjas Metálicas	m2	216.00	68.29	14,750.64
8.7.	Pasamanos	m	212.00	98.29	20,837.48
8.9.	Domo de iluminación 4mm color blanco	u	15.00	131.30	1,969.50
8.10.	Domos de ventilación	u	7.00	228.06	1,596.42
8.11.	Rejilla de hierro de ángulo y tee 1½"x1½"x3/16 c/2,5cm	m	66.00	43.45	2,867.70
8.12.	Tope de puerta de piso	u	774.00	4.96	3,839.04
8.13.	Estructura de hierro para policarbonato	Kg	4,457.01	3.37	15,020.12
8.14.	Estructura metálica para puente de instalaciones servicios ingenieriles (paso elevado)	Kg	1,761.07	3.37	5,934.81
9.	**Cerraduras**				
9.1.	Cerradura de pomos siempre libres	u	72.00	21.19	1,525.68
9.2.	Cerradura de baño	u	221.00	31.02	6,855.42
9.3.	Cerradura de Llave - Botón	u	60.00	36.48	2,188.80
9.4.	Cerradura de Llave - Llave	u	410.00	44.11	18,085.10
9.5.	Cerradura libre por dentro y Llave por fuera	u	7.00	34.21	239.47
9.6.	Cerradura de gancho	u	4.00	24.91	99.64

10.	**Suministro e Instalación de Piezas Sanitarias**				
10.1.	Inodoro de Tanque Bajo	u	72.00	191.84	13,812.48
10.2.	Inodoro con Fluxómetro	u	138.00	301.69	41,633.22
10.3.	Lavamanos redondo empotrable, con accesorios de desagüe	u	132.00	100.87	13,314.84
10.4.	Lavamanos con pedestal con accesorios de desagüe y mezcladora	u	105.00	145.02	15,227.10
10.5.	Urinario con llave temporizada	u	28.00	185.94	5,206.32
10.6.	Lavachata hospitalaria	u	11.00	18,045.55	198,501.05
10.7.	Fregadero metálico, dos pozos	u	5.00	189.91	949.55
10.8.	Fregadero metálico, un pozo	u	24.00	171.91	4,125.84
10.9.	Lavamanos quirúrgico de 1 pozo Acero inoxidable Llave Presmatic agua F/C.	u	4.00	3,992.74	15,970.96
10.10.	Llave Presmatic para lavamanos	u	268.00	80.00	21,440.00
10.11.	Mezcladora de ducha y Regadera Agua F/C	u	71.00	103.58	7,354.18
10.12.	Juego de ducha simple Agua F	u	8.00	67.42	539.36
10.13.	Rejilla de Piso 50mm	u	313.00	7.56	2,366.28
10.14.	Rejilla de Piso 75mm	u	7.00	8.08	56.56
10.15.	Rejilla de Piso 100mm	u	12.00	11.44	137.28
10.16.	Lavachata hospitalaria Incluye grifería y accesorios	u	18.00	18,045.55	324,819.90
10.17.	Lavabo quirúrgico 1 pozo Acero inoxidable con válvula Piematic A/FYC.	u	27.00	3,992.74	107,803.98
10.18.	Mezcladora de ducha y Regadera	u	79.00	103.58	8,182.82
10.19.	Juego de ducha simple para Agua Fría	u	5.00	67.42	337.10
10.20.	Tina recién nacido	u	5.00	4,279.76	21,398.80
10.21.	Tineta de Aseo	u	308.00	55.40	17,063.20
10.22.	Cajón de Ducha	u	17.00	89.89	1,528.13
11.	**Otros**				
11.1.	Limpieza y Desalojo manual de deshechos de construcción	m3	120.00	2.02	242.40
11.2.	Limpieza y Desalojo	m3	156.00		

	vehicular de deshechos de construcción			3.48	542.88
11.3.	Limpieza final de la obra. Edificios	m2	12,467.10	0.18	2,244.08
11.4.	Limpieza final de la obra. Áreas Exteriores	m2	18,584.01	0.23	4,274.32
11.5.	Ascensor para Público 700Kg (10 personas)	u	2.00	53,036.16	106,072.32
11.6.	Montacamilla 1000Kg	u	2.00	63,176.16	126,352.32
	TOTAL OBRA CIVIL				**7,974,012.50**

8.12 Conclusiones

La propuesta arquitectónica empezó con la idea de crear una maternidad que no solo resuelva el aspecto funcional (como única premisa), sino que sea el resultado de incorporar una calidad espacial diferente al interior, teniendo espacios con dobles alturas, y tratando de iluminar de manera natural la mayor cantidad de ambientes; además implementando al diseño criterios bioclimáticos y de sustentabilidad básicos para tener niveles de confort más óptimos y un edificio energéticamente más eficiente.

El proyecto ha sido concebido tomando en cuenta altos estándares en políticas de atención, confort, equipamiento y tecnología para procurar su óptimo funcionamiento facilitando la atención a los pacientes y el mejor desempeño de sus empleados.

No está por demás señalar que estas calidades en la percepción de la arquitectura deben ser producidas no solo por la calidad de los espacios sino por el uso de un lenguaje arquitectónico contemporáneo y diferente, que supere la antigua edilicia de los hospitales tradicionales con su carga negativa en el espíritu de los pacientes y que por el contrario, ofrezca una refrescante y renovada percepción de modernidad y eficacia.

Bibliografía

¿Qué es el Parto en el Agua ? ¿En que consiste el Parto en el Agua ? ¿Cómo se lleva a cabo el Parto en el Agua ? ¿En donde se practica el Parto en el Agua ? ¿Cuáles son los beneficios de el Parto en el Agua ? . (2007). Retrieved 05 05, 05, from http://www.ginecologomx.com/parto_en%20_el_agua/

ADN. (n.d.). EL ARBOLADO URBANO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. BENEFICIOS DEL ARBOLADO .

Alexander, L. E. (n.d.). MUNDO NUEVO. Retrieved 05 05, 2012, from http://wwwmundonuevo-daniel.blogspot.com/2009/02/el-metodo-frida-kaplan-embarazo-y_09.html

As., B. (1999, Septiembre). Hacia un parto con amor. Parto en el agua . Argentina.
BARREDA RÁZURI, Z. (2010, 06 17). Hospital especializado materno infantil. Lima.

Castillo, I. F. (2006). Qué es parto natural. Retrieved from http://www.holistika.net/parto_natural/parto_fisiologico/que_es_parto_natural.asp

Comando, A. R. (n.d.). Arquitectura Hospitalaria. Argentina, Buenos Aires.

Egozcue Vidal+Pastorino Pazzolo Arquitectos. (s/f). ¿Arquitectura hospitalaria, arquitectura sanitaria, arquitectura de la medicina? Arquitectura para la salud, ARQUITECTURA. Cordova.

Eutonía - Embarazo y nacimiento eutónico, M. F. (n.d.). EUTONISTA DOCENTE. Retrieved 05 05, 2012, from http://www.fridakaplan-eutonia.com/index.asp?idioma=embarazo-eutonico

FELIZ Y SALUDABLE. (n.d.). BIDIVERSIDADES. Retrieved 05 01, 2012, from http://www.biodiversidades.com/beneficios-de-la-naturaleza-para-la-salud/

I. MUNICIPIO DE LATACUNGA - ATCC - LLAKTAKUNKA - FONDO AGIL - CODENPE. (2004). PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEL CANTON LATACUNGA. LATACUNGA.

INFANTAS, H. (2004). Violeta Obstetricia en dos siglos. Lima.

Loos, A. (1993). Escritos II. El Croquis , 34.

MARAÑON, H. G. (n.d.). HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON . Retrieved from http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142588688804&language=es&pagename=HospitalGregorioMaranon%2FPage%2FHGMA_contenidoFinal

McGraw-Hill. (1979). Water and Lanscape. New York.

PEDRILLO. (2006, 05 03). URBANITY.ES. Retrieved 05 05, 2012, from http://www.urbanity.es/2006/hospital-materno-infantil-madrid-rafael-moneo-y-jm-de-la-mata/

Social, M. d. (2009). Maternidad Hospitalaria estandares y recomendaciones. España: MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CENTRO DE PUBLICACIONES PASEO DEL PRADO, 18. 28014 Madrid.

Trillo, X. (2012, 03 22). ¿QUÉ ES UN PARTO HUMANIZADO Y EN QUÉ CONDICIONES SE LLEVA A CABO? Retrieved 05 2012, 05, from Mamá Natural: http://www.mamanatural.com.mx/2012/03/%C2%BFque-es-un-parto-humanizado-y-en-que-condiciones-se-lleva-a-cabo/

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD Y CENTER FOR HUMAN SERVICES. (2011). MORTALIDAD NEONATAL EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI. QUITO: MAHS.

MEASURE COMMUNICATION. (2000). Making Pregnancy and Childbirth Safer. Washington, DC: Population Reference Bureau.

MNPI. (2000). Índice de Esfuerzo de Programa Materno y Neonatal (MNPI). Obtenido de http://www.policyproject.com/pubs/MNPI/Ecuador_MNPI.pdf

Association., A. H. (1979). Signs and Graphics for Health Care Facilities. AIA.

Arbor, A, 2008, 'Going outside- even in the cold-improves memory, attention, University of Michigan News Service.

Berman, M. G., Jonides, J & Kaplan, S., 2008, 'The Cognitive Benefits of Interacting With Nature', Psychological Science, 19(12), 1207-1212.

Burns, G. W, 2005, 'Naturally happy, naturally healthy: the role of the natural environment in well-being' in Huppert, F. A., Baylis, N., & Keverne, B, 2005, The Science of Well-being, Oxford University Press.

Kaplan, S., 1995, 'The Restorative Benefits of Nature: Towards An Integrative Framework.', Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182.

Mitchell, R., & Popham, F., 2008, 'Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study', 272(9650), 1655-1660.

University of Sheffield 2007 Media Centre news release,' There's much more to a walk in the park

Russ Coile´s Health Trends (2001) Healing Environment: Progress Toward Evidence-Based, USA. Citado en: Influencia de la Arquitectura en la recuperación del paciente. <http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:la-influencia-de-laarquitectura-en-la-recuperacion-del-aciente&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=93

Del Nord Romano. Human Centered approach to hospital design. En: <http://www.healthdesign.org/es20.htm> (consulta: 10-11-1998).Citado por: Cedres de Bello, Sonia. Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios.

Roger Ulrich. Citado en: Beneficios del Arbolado. http://www.adn.gov.do/documents/StoDgoVerde/beneficios_del_arbolado.pdf.